

KRYŽIOKŲ SODŲ 8-OSIOS G. ATKARPA TARP KRYŽIOKŲ SODŲ 10-OSIOS IR KRYŽIOKŲ SODŲ 11-OSIOS G., VILNIUS

Koordinatės x=6072978, y=587461 ir x=6072726, y=587546

Ilgis 265m., plotis 4m,

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM	Suma be PVM
1	2	3	5	4	6
Gatvių ir kiemų asfaltbetonio dangos pažeidimų taisymas:					
9.	Ištisinis asfaltavimas 6 cm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m2	1112	9,20	10.230,40
21.	Asfalto dangos frezavimas	m2	10	2,40	24,00
Atraminių sienelių, grindinio, trinkelio dangos remontas ir įrengimas:					
Saligatvių remontas ir įrengimas:					
Vejos įrengimas, kelio ir vejos bordiūrų remontas ir įrengimas:					
Šulinių, šulinėlių remontas ir įrengimas:					
2.	Plaukiančio tipo šulinių liukų pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	3	250,10	750,30
Žvyrkelių, gruntelių ir gatvių kelkraščių lyginimas ir remontas:					
4.	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu (0,75m plotis, storis 20cm) (kofas 2)	100 m2	3,975	878,30	6.982,48
Žemės darbai:					
Kelio dangos pagrindo įrengimas:					
2.	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas kai pagrindo storis 15 cm. (įrengimas 10cm)	m2	1169	8,30	9.702,70
3.	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storiui pridėti arba atimti (10cm)	m2	-5845	0,50	-2.922,50
4.	Pagrindo profilio iš skaldos taisymas pridedant naujų medžiagų (dolomitinės skaldos) (pagrindo taisymas prieš įrengiant skaldos sl.)	100 m2	11,69	455,70	5.327,13
Kiti darbai:					
Mechanizmų ir kelio darbininkų darbo valandos					
Dokumentacijos parengimas					
				EUR be PVM:	30.094,51
				21% PVM:	6.319,85
				EUR su PVM**:	36.414,36